

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej publicznej nr
102886B w Kosiłach

Kody CPV: 45111291-4; 45233142-6

Lokalizacja : Chodnik w miejscowości Kosiły, Gmina Rajgród

Inwestor : Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród

Opracował :

mgr inż. Bogdan Kuczyński
uprawnienia projektowe bez ograniczeń
w specjalności inżynierii
Nr PDL/0020/P.OOD/03

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Tabela przedmiaru robót
2. Kosztorys ofertowy

Grajewo, 23 sierpnia 2016 r.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 102886B w Kosiłach

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1	Element	Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty ziemne		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości do 20 cm	m2	495,000
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	378,000
1.3	KNNR 6/805/6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	342,000
1.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	495,000
1.5	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii III	m3	64,350
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	39,330
2	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Podbudowy		
2.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (chodniki)	m2	495,000
3	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Nawierzchnie		
3.1	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki i zatoki aut. Z kostki betonowej, grubość 8cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	495,000
4	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie napraw dróg Elementy ulic		
4.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	120,000
4.2	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	377,000
4.3	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	277,000

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 102886B w Kosinach

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	Element	Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty ziemne				
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości do 20 cm	m2	495,000		
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	378,000		
1.3	KNNR 6/805/6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	342,000		
1.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	495,000		
1.5	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii III	m3	64,350		
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	39,330		
2	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Podbudowy				
2.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (chodniki)	m2	495,000		
3	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Nawierzchnie				
3.1	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki i zatoki aut. Z kostki betonowej, grubość 8cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	495,000		
4	Element	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie napraw dróg Elementy ulic				
4.1	KNNR 6/403/3	Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	120,000		
4.2	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	377,000		
4.3	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	277,000		
					Razem	
					Podatek VAT	
					Ogółem kosztorys	

Słownie :

Sporządził :

Data

Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....

.....

.....