# SITO-PIASKOWNIK

Profil oczyszczalni ścieków od sito–piaskownika do studzienki DN320 na wylocie z reaktora biologicznego




1:100 / 1:100

PP=112,66 m n.p.m

| Opis | Rzędna istniejącego terenu | Rzędna projekt. rurociągu | Zagłebienie przewodu | Średnica / Spadek | Rzędna istn. uzbrojenia | Zagłebienie istn. uzbroj. | Odległość w metrach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proj.wylot z sito-piaskownika | 122,60 | 123,34 | +0,74 | | | | 0,00 |
| I. załamanie rurociągu 90° | 122,50 | 123,34 | +0,84 | PVCø160 i =1% | | | 0,20 |
| II. załamanie rurociągu 90° | 122,50 | 123,31 | +0,81 | | | | |
| proj.wlot do komory rozdziału | 122,50 | 123,28 | +0,78 | | | | 2,80 |
| proj.wylot z komory rozdziału | 122,50 | 123,03 | +0,53 | PVCø160 i =1% | | | 4,00 |
| proj.wlot do reaktora | 122,50 | 123,02 | +0,52 | | | | 4,60 |
| proj.wylot z reaktora | 122,50 | 122,75 | +0,25 | PVCø160 | | | 14,60 |
| proj.wlot do st.kan.DN325 | 122,50 | 121,17 | 1,33 | | | | 15,30 |
| proj.wylot ze st.kan.DN325 | | | | | | | |
| rzędna korony nasypu | 122,50 | | | | | | 16,00 |
| rzędna podstawy nasypu | 119,90 | | | | | | 21,30 |

Odcinki: 0,2m; 2,6m; 1,2m; 0,6m; 10m; 0,7m; 0,7m; 5,3m

1:100 / 1:100

**LEGENDA**

– RUR. Kanalizacyjny PVC ø160

| | | | |
|---|---|---|---|
| JEDNOSTA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Naukowo–Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 17–100.Bielsk Podlaski | ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ul. Warszawska 2A, 19–206 RAJGRÓD<br>OBIEKT: działka nr geod. 908/4, 19–206 Rajgród | | |
| TREŚĆ PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE | | SKALA: 1:100 | |
| | | FAZA PROJEKTU: Projekt WYKONAWCZY | |
| | | NR RYSUNKU: 2b | |
| TREŚĆ RYSUNKU: Profil oczyszczalni ścieków od studzienki sito–piaskownika do studzienki kan. DN320 | | BRANŻA: SANITARNA | |
| | | DATA: 2015.07 | |
| BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyc | NR UPRAWNIEŃ: PDL/0054/POOS/09 | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. Falkowski | NR UPRAWNIEŃ: PDL/0027/PWOS/05 | PODPIS: | |
| | | PODPIS: | |
| | | PODPIS: | |