SITO-PIASKOWNIK

Profil oczyszczalni ścieków od sito–piaskownika do studzienki DN320 na wylocie z reaktora biologicznego



1:100
1:100

PP=112,66 m n.p.m

Odległość w metrach	Opis	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna projekt. rurociągu	Zagłębienie przewodu	Średnica / Spadek	Rzędna istn. uzbrojenia	Zagłębienie istn. uzbroj.
0,00	proj.wylot z sito-piaskownika	122,60	123,34	+0,74			
0,20	I. załamanie rurociągu 90°	122,50	123,34	+0,84	PVCø160 i =1%		
	II. załamanie rurociągu 90°	122,50	123,31	+0,81			
2,80	proj.wlot do komory rozdziału	122,50	123,28	+0,78			
4,00	proj.wylot z komory rozdziału	122,50	123,03	+0,53	PVCø160 i =1%		
4,60	proj.wlot do reaktora	122,50	123,02	+0,52			
14,60	proj.wylot z reaktora	122,50	122,75	+0,25	PVCø160		
15,30	proj.wlot do st.kan.DN325	122,50	121,17	1,33			
	proj.wylot ze st.kan.DN325						
16,00	rzędna korony nasypu	122,50					
21,30	rzędna podstawy nasypu	119,90					

0,2m 2,6m 1,2m 0,6m 10m 0,7m 0,7m 5,3m

1:100
1:100

LEGENDA

– RUR. Kanalizacyjny PVC ø160

JEDNOSTA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Naukowo–Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 17–100.Bielsk Podlaski	ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ul. Warszawska 2A, 19–206 RAJGRÓD OBIEKT: działka nr geod. 908/4, 19–206 Rajgród
TREŚĆ PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE	SKALA: 1:100; FAZA PROJEKTU: Projekt budowlany; NR RYSUNKU: 2b
TREŚĆ RYSUNKU: Profil oczyszczalni ścieków od studzienki sito–piaskownika do studzienki kan. DN320	BRANŻA: SANITARNA; DATA: 2015.07
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyc	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0054/POOS/09; PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. Falkowski	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0027/PWOS/05; PODPIS:
	PODPIS:
	PODPIS: