

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	4,76						0,00
0+010,49	0,22	1,01	10,49	1,17	30,24	1,17	29,08	29,08
0+031,06	1,61	0,00	20,57	18,87	10,35	10,35	-8,52	20,56
0+048,75	0,98	0,68	17,69	22,92	5,97	5,97	-16,95	3,61
0+079,23	0,90	0,50	30,48	28,67	17,94	17,94	-10,73	-7,12
0+103,93	1,42	0,49	24,70	28,66	12,22	12,22	-16,44	-23,55
0+131,15	0,37	1,12	27,22	24,37	21,85	21,85	-2,52	-26,07
0+154,04	0,81	0,71	22,89	13,57	20,89	13,57	7,32	-18,76
0+176,19	1,16	1,21	22,15	21,85	21,27	21,27	-0,58	-19,34
0+198,11	0,74	0,80	21,92	20,79	22,10	20,79	1,31	-18,03
0+222,07	0,84	0,81	23,96	18,87	19,30	18,87	0,43	-17,60
0+238,36	0,25	0,94	16,29	8,84	14,23	8,84	5,39	-12,20
0+258,92	0,35	1,03	20,56	6,12	20,25	6,12	14,13	1,93
0+282,12	0,30	0,91	23,20	7,51	22,50	7,51	14,99	16,92
0+297,46	0,40	0,68	15,34	5,34	12,23	5,34	6,89	23,81
0+337,86	0,44	0,35	40,40	16,99	20,82	16,99	3,83	27,64
0+361,48	0,07	1,82	23,62	6,12	25,56	6,12	19,44	47,08
0+379,15	0,12	1,33	17,67	1,74	27,80	1,74	26,06	73,14
0+400,71	0,66	0,29	21,56	8,44	17,44	8,44	9,00	82,14
0+431,09	0,07	1,36	30,38	11,15	25,11	11,15	13,97	96,11
0+452,55	0,26	0,57	21,46	3,59	20,78	3,59	17,19	113,30
0+460,84	0,09	1,02	8,29	1,46	6,62	1,46	5,16	118,46
0+469,49	0,02	2,00	8,65	0,46	13,09	0,46	12,63	131,09
0+474,51	0,04	2,21	5,02	0,15	10,57	0,15	10,42	141,51
0+477,04	0,06	1,21	2,53	0,13	4,32	0,13	4,19	145,70
RAZEM				277,75	423,45	222,01		

Dodatek: 36m3 WYKOP

#### Bilans robót ziemnych:

WYKOP [m <sup>3</sup> ]	460
DOKOP [m <sup>3</sup> ]	278
NASYP [m <sup>3</sup> ]	278
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 15cm [m <sup>3</sup> ]	288