

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

## - ODCINEK W10 - W16

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	1,94						0,00
0+017,15	0,58	0,80	17,15	4,96	23,50	4,96	18,54	18,54
0+048,30	0,36	0,27	31,15	14,64	16,69	14,64	2,05	20,60
0+078,40	0,46	0,37	30,10	12,35	9,75	9,75	-2,60	18,00
0+092,20	0,56	0,23	13,80	7,04	4,16	4,16	-2,88	15,12
0+119,60	0,32	0,46	27,40	12,01	9,38	9,38	-2,63	12,48
0+150,60	0,13	0,61	31,00	6,89	16,49	6,89	9,60	22,08
0+173,70	0,57	0,15	23,10	8,11	8,75	8,11	0,64	22,71
0+202,10	1,47	0,16	28,40	29,03	4,40	4,40	-24,63	-1,92
0+223,70	0,81	0,26	21,60	24,60	4,55	4,55	-20,05	-21,97
0+251,20	1,10	0,18	27,50	26,23	6,11	6,11	-20,12	-42,09
0+269,30	0,90	0,17	18,10	18,11	3,16	3,16	-14,95	-57,04
0+285,00	0,88	0,21	15,70	13,95	2,98	2,98	-10,97	-68,01
0+303,00	0,01	1,12	18,00	8,00	11,99	8,00	3,98	-64,03
RAZEM				185,93	121,90	87,10		

Nadmiar NASYP 64,03m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP