

ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY- UAKTUALNIONY

Przebudowa drogi Tama-Woźnawieś
branża drogowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	4,61		
2	-	Usunięcie zakrzaczenia rzadkie	ha	1,25		
3	-	Wycinka drzew	szt.	256,00		
4	-	Usunięcie wywóz karpiny	szt.	256,00		
5	-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 15 cm	m3	1097,51		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
6	-	Rozbiórka istniejących przepustów betonowych fi 60	mb	45,00		
7	-	Rozbiórka ścianek czołowych	szt.	10,00		
8	-	Rozbiórka wiaty przystankowej	kpl	1,00		
9	-	Rozbiórka zatoki autobusowej	kpl	1,00		
ROBOTY ZIEMNE						
10	-	Wykonanie nasypów	m3	671,35		
11	-	Wykopy z transportem urobku na odkład	m3	1170,69		
12	-	Odtworzenie rowów	m3	7695,09		
PODBUDOWY						
13	-	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm	m2	2529,00		
14	-	-	-	-		
NAWIERZCHNIE						
15	-	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	6915,00		
16	-	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 150 kg/m2	m2	25498,00		
17	-	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego KR1 gr. 4 cm	m2	25498,00		
18	-	Zjazdy żwirowe, nawierzchnia z kruszywa C50/30 gr. 10	m2	552,00		
19	-	Zjazdy żwirowe, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	552,00		
OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
20	-	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	15,00		
21	-	Tablice znaków drogowych	szt.	15,00		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
22	-	Przepusty pod koroną drogi fi 600 karbowane z rur PEHD	mb	45,00		
23	-	Przepusty pod zjazdy fi400 karbowane z rur PEHD	mb	161,00		
24	-	Prefabrykowane ścianki czołowe na wlotach i wylotach przepustów	szt.	10,00		
ROBOTY POMOCNICZE						
25	-	Oczyszczenie przepustu	szt.	1,00		
9						
26	-	Budowa wiaty przystankowej	kpl	1,00		
27	-	Budowa zatoki autobusowej	kpl	1,00		
USUNIĘCIĘ KOLIZJI						
28	-	Przebudowa sieci wodociągowej - kolizje	kpl	1,00		
29	-	Przebudowa sieci elektrycznej założenie rur osłonowych	kpl	1,00		
11						
30	-	Wykonanie dokumentacji projektowej	kpl	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						