

ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY - odcinek 1 - 1225m*Przebudowa drogi ul. Okoniówek w Rajgrodzie*

Lp.	Rodzaj prac	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Roboty pomiarowe	km	1,23		
2	Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem karpiny	szt	74,00		
3	Nasadzenia zastępcze	szt	74,00		
4	Zdjęcie humusu gr. 20 cm	m2	1 975,00		
5	Wykopy	m3	637,95		
6	Wykonanie przepustów fi 600-800	mb	15,00		
7	Wykonanie przepustów fi 400	mb	36,00		
8	Nasyp	m3	787,20		
9	Warstwa odcinająca/nasyp z kruszywa naturalnego	m3	596,00		
10	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22cm	m2	6 169,00		
11	Warstwa wiążąca AC 16 gr. 5cm	m2	6 108,00		
12	Warstwa ścieralna AC 11 gr. 4cm	m2	6 047,90		
13	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 25% – 22 cm,	m2	1 542,25		
14	Geowłóknina	m2	1 542,25		
15	Stabilizacja cementem	m2	1 542,25		
16	Nawierzchnia pobocza z CNr 0-31,5 gr. 20cm	m2	1 815,00		
17	Humusowanie z obsiewem	m2	987,50		
18	Wykonanie zjazdów	m2	475,00		
19	Działki do podziału	szt	7,00		
20	Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl	1,00		
21	Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu	kpl	1,00		
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					