

**ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY - odcinek 1 - 1460m***Przebudowa drogi ul. Kolonia Prawa w Rajgrodzie*

Lp.	Rodzaj prac	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Roboty pomiarowe	km	1,46		
2	Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem karpiny	szt	10,00		
3	Nasadzenia zastępcze	szt	10,00		
4	Zdjęcie humusu gr. 20 cm	m2	3 310,00		
5	Wykopy	m3	425,00		
6	Wykonanie przepustów fi 600-800	mb	72,00		
7	Wykonanie przepustów fi 400	mb	72,00		
8	Wykonanie wodociągu 110	mb	1 000,00		
9	Nasyp	m3	934,40		
10	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22cm	m2	7 481,70		
11	Warstwa wiążąca AC 16 gr. 5cm	m2	7 408,35		
12	Warstwa ścierna AC 11 gr. 4cm	m2	7 335,00		
13	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq$ 25% – 22 cm,	m2	1 870,43		
14	Geowłóknina	m2	1 870,43		
15	Stabilizacja cementem	m2	1 870,43		
16	Nawierzchnia pobocza z CNr 0-31,5 gr. 20cm	m2	2 200,00		
17	Humusowanie z obsiewem	m2	1 750,00		
18	Wykonanie zjazdów	m2	1 000,00		
19	Działki do podziału	szt	22,00		
20	Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl	1,00		
21	Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu	kpl	1,00		
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					