

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 32 Rajgród  
INWESTOR : Urząd Gminy Rajgród  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 32 Rajgród  
WYKONAWCA ROBÓT : Truchan Studio pracownia architektury  
ADRES WYKONAWCY : Wojska Polskiego 71A  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 12 luty 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :            zi

**Słownie:**

WYKONAWCA :  
mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid. PDL/0154/POD/110

Data opracowania  
12 luty 2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rajgród Gmina SALA KONFERENCYJNA</b>					
<b>1</b>		<b>Rozdzielnica TB-1 + TL</b>			
1	KNNR 5	Wylacznik nadprądowy S 301 B 10A	szt.		
d.1	0407-02	2		2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja gniazd</b>			
2	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.2	0301-08	18		18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego do gniazd natynkowych	szt.		
d.2	0303-02	18		18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.2	0308-03	6		6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNNR 5	Gniazda instalacyjne typu DATA	szt.		
d.2	0308-01	12		12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNNR 5	Przewody YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m		
d.2	0204-02	270		270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
7	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce (do gniazd)	szt.żył		
d.2	1203-08	108		108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
8	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2	1304-02	18		18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja oświetlenia</b>			
9	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.3	0301-08	1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.3	0302-01	1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
d.3	0302-06	1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.3	0306-03	1		1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.3	0502-10	9		9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AGAT PLUS T5 LUX 4x24W PPAR-P RO "A"	kpl.		
d.3	0503-03	5		5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - AGAT PLUS T5 LUX 4x24W PPAR-P RO "A" + Aw	kpl.		
d.3	0503-03	4		4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNNR 5	Przewody YDY 3x1,5mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m		
d.3	0204-02	90		90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
17	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.3	1203-01	54		54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>